

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18 /2024/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức dự toán và định mức chi phí một số dịch vụ công trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do ngành xây dựng quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 34/TTr-SXD ngày 24 tháng 4 năm 2024 về dự thảo Quyết định ban hành định mức dự toán một số dịch vụ công trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do ngành xây dựng quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định định mức dự toán và định mức chi phí một số dịch vụ công trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do ngành xây dựng quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Ban hành định mức dự toán và định mức chi phí

Ban hành kèm theo Quyết định này 04 (bốn) định mức dự toán và định mức chi phí một số dịch vụ công trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do ngành xây dựng quản lý gồm:

1. Định mức dự toán duy trì, trồng mới cây xanh; duy trì công viên, mảng xanh được quy định tại Phụ lục 1;
2. Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng được quy định tại Phụ lục 2;
3. Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước được quy định tại Phụ lục 3;
4. Định mức chi phí quản lý và tư vấn dịch vụ công trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do ngành xây dựng quản lý được quy định tại Phụ lục 4.

(Chi tiết tại các Phụ lục đính kèm).

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND;
- Chủ tịch, các Phó CT. UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp (KTVB);
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH₈

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

PHỤ LỤC 01: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

DUY TRÌ, TRỒNG MỚI CÂY XANH;

DUY TRÌ CÔNG VIÊN, MẢNG XANH

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2024/QĐ-UBND
ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)*

NĂM 2024

Phu CT

PHẦN I THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC

I. CĂN CỨ LẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Văn bản số 5898/BXD-KTXD ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Xây dựng về việc định mức dịch vụ sự nghiệp công bổ sung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

II. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Nội dung định mức dự toán duy trì, trồng mới cây xanh; duy trì công viên, mảng xanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm mức hao phí vật liệu, mức hao phí nhân công và mức hao phí máy, thiết bị thi công.

1. Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, phụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo yêu cầu kỹ thuật của công việc đó. Trong định mức đã kể đến hao hụt trong quá trình thi công.

2. Mức hao phí nhân công:

Là mức hao phí lao động cần thiết tính bằng ngày công lao động trực tiếp, để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo đúng theo yêu cầu quy trình kỹ thuật của công việc đó.

3. Mức hao phí máy, thiết bị thi công:

Là mức hao phí máy cần thiết (kể cả máy chính, máy phụ và máy công cụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác.

III. KẾT CẤU CỦA TẬP ĐỊNH MỨC

Định mức được trình bày theo nhóm, loại công tác. Mỗi định mức được trình bày gồm thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Kết cấu của tập định mức dự toán bao gồm:

1. Phần I: Thuyết minh và quy định áp dụng.
2. Phần II: Định mức dự toán duy trì cây xanh, gồm 3 chương:
 - a) Chương I: Định mức dự toán duy trì thảm cỏ.
 - b) Chương II: Định mức dự toán duy trì cây trang trí.

th

c) Chương III: Định mức dự toán duy trì cây bóng mát.

3. Phần III: Định mức dự toán duy trì công viên, mảng xanh..

4. Phần IV: Định mức dự toán trồng mới cây xanh.

5. Phần V: Định mức dự toán một số công tác khác.

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Định mức dự toán duy trì, trồng mới cây xanh; duy trì công viên, mảng xanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì, trồng mới cây xanh; duy trì công viên, mảng xanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Nội dung của từng loại công tác được quy định cụ thể trong từng phần của định mức.

3. Tất cả các công việc có liên quan trong quá trình thi công như chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, bảo vệ cảnh giới, báo hiệu an toàn, liên hệ cắt điện... đã được tính trong định mức.

4. Hao phí của vật liệu, công cụ lao động khác (như dao, kéo, bay, găng tay, thùng chứa, cuốc, ...) trực tiếp sử dụng cho quá trình thực hiện công việc không có trong định mức theo công bố. Các hao phí này được xác định trong chi phí quản lý chung của dự toán chi phí thực hiện công tác duy trì, trồng mới cây xanh; duy trì công viên, mảng xanh theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

1/5/20

PHẦN II
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ CÂY XANH
CHƯƠNG I
DUY TRÌ THẨM CỎ

1. CX1.01.00 Tưới nước thẩm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đầm thẩm cỏ, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì thẩm cỏ được quy định như sau:

Lượng nước tưới: 7 lít/m² (cỏ thuần chủng); 9 lít/m² (cỏ không thuần chủng); Số lần tưới 240 lần/năm.

Trường hợp số lần tưới thực tế ít hơn mức quy định nêu trên thì định mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với số lần tưới thực tế và chia cho số lần tưới quy định trong định mức.

a) CX1.01.10 Tưới nước giếng khoan thẩm cỏ thuần chủng bằng máy bơm

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Bơm xăng	Bơm điện
CX1.01.10	Tưới nước giếng khoan thẩm cỏ thuần chủng bằng máy bơm	<i>Vật liệu:</i>			
		Nước tưới	m ³	0,5	0,5
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,0966	0,1278
		<i>Máy thi công:</i>			
		Máy bơm chạy xăng 3 CV	ca	0,0966	-
		Máy bơm chạy điện 1,5KW	ca	-	0,1278
				1	2

Handwritten signature/initials

b) CX1.01.20 Tưới nước thâm cò thuần chủng bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX1.01.20	Tưới nước thâm cò thuần chủng bằng thủ công	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước tưới	m ³	0,5
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,1704
				1

c) CX1.01.30 Tưới nước thâm cò thuần chủng bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Xe bồn 5m ³	Xe bồn 8m ³
CX1.01.30	Tưới nước thâm cò thuần chủng bằng xe bồn	<i>Vật liệu:</i>			
		Nước tưới	m ³	0,5	0,5
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,1406	0,1406
		<i>Máy thi công:</i>			
		Xe bồn	ca	0,0422	0,0268
				1	2

d) CX1.01.40 Tưới nước giếng khoan thâm cò không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng máy bơm

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Bơm xăng	Bơm điện
CX1.01.40	Tưới nước giếng khoan thâm cò không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng máy bơm	<i>Vật liệu:</i>			
		Nước tưới	m ³	0,6	0,6
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,1406	0,1534
		<i>Máy thi công:</i>			
		Máy bơm chạy xăng 3 CV	ca	0,115	-
		Máy bơm chạy điện 1,5KW	ca	-	0,1534
				1	2

e) CX1.01.50 Tưới nước thăm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX1.01.50	Tưới nước thăm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng thủ công	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước tưới	m ³	0,6
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,2173
				1

h) CX1.01.60 Tưới nước thăm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Xe bồn 5m ³	Xe bồn 8m ³
CX1.01.60	Tưới nước thăm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng xe bồn	<i>Vật liệu:</i>			
		Nước tưới	m ³	0,6	0,6
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,1278	0,1278
		<i>Máy thi công:</i>			
		Xe bồn	ca	0,046	0,0268
				1	2

2. CX1.02.00 Phát thăm cỏ thuần chủng và thăm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Phát thăm cỏ thường xuyên, duy trì thăm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phân hoặc dùng liềm.

Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.

a) CX1.02.10 Phát thăm cỏ bằng máy

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Thảm cỏ thuần chủng	Thảm cỏ không thuần chủng
CX1.02.10	Phát thảm cỏ bằng máy	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,145	0,108
		Máy thi công: Máy cắt cỏ công suất 3 CV	ca	0,0603	0,045
				1	2

b) CX1.02.20 Phát thăm cỏ thủ công

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Thảm cỏ thuần chủng	Thảm cỏ không thuần chủng
CX1.02.20	Phát thăm cỏ thủ công	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,45	0,36
				1	2

3. CX1.03.00 Xén lề cỏ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10 cm.

Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.

Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.

Hw/ra

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Cỏ lá tre	Cỏ nhung
CX1.03.00	Xén lè cỏ	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,30	0,45
				1	2

4. CX1.04.00 Làm cỏ tạp*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.

Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX1.04.00	Làm cỏ tạp	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,30
				1

5. CX1.05.00 Trồng dặm cỏ*Thành phần công việc:*


Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.

Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30 m.

Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.



Đơn vị tính: 1 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Cò lá tre	Cò nhung
CX1.05.00	Trồng dặm cỏ	Vật liệu:			
		Cò	kg	2,5	1,07
		Nước	m ³	0,049	0,015
		Phân vi sinh	kg	0,2	0,2
		Nhân công:			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,137	0,077
				1	2

6. CX1.06.00 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Phun thuốc trừ sâu cỏ.

Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày.

Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX1.06.00	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ	Vật liệu:		
		Thuốc trừ sâu	lít	0,015
		Nhân công:		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,071

7. CX1.07.00 Bón phân thảm cỏ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX1.07.00	Bón phân thâm cò	Vật liệu:		
		Phân vi sinh	kg	3,0
		Nhân công:		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,09

CHƯƠNG II DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ

1. CX2.01.00 Duy trì bồn hoa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đầm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới khu vực xa nguồn nước.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30 m.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn hoa được quy định như sau:

Lượng nước tưới: 7 lít/m²; Số lần tưới 420 lần/năm.

Trường hợp số lần tưới thực tế ít hơn mức quy định nêu trên thì định mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với số lần tưới thực tế và chia cho số lần tưới quy định trong định mức.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào được quy định như sau:

Lượng nước tưới: 7 lít/m²; Số lần tưới 240 lần/năm.

Trường hợp số lần tưới thực tế ít hơn mức quy định nêu trên thì định mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với số lần tưới thực tế và chia cho số lần tưới quy định trong định mức.

a) CX2.01.10 Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Bơm xăng	Bơm điện
CX2.01.10	Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm	<i>Vật liệu:</i>			
		Nước tưới	m ³	0,5	0,5
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,1022	0,1278
		<i>Máy thi công:</i>			
		Máy bơm chạy xăng 3	ca	0,1022	-

1/10/2014

		CV Máy bơm chạy điện 1,5KW	ca	-	0,1278
				1	2

b) CX2.01.20 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.01.20	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công	<i>Vật liệu:</i> Nước tưới	m ³	0,5
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,2059
				1

c) CX2.01.30 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Xe bồn 5m ³	Xe bồn 8m ³
CX2.01.30	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn	<i>Vật liệu:</i> Nước tưới	m ³	0,5	0,5
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,142	0,142
		<i>Máy thi công:</i> Xe bồn	ca	0,0426	0,027
				1	2

2. CX2.02.00 Công tác thay hoa bồn hoa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.

Handwritten signature/initials

Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.

Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30 m.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Hoa giống	Hoa giò
CX2.02.00	Công tác thay hoa bồn hoa	<i>Vật liệu:</i>			
		Hoa giống	cây	2500	-
		Hoa giò	giò	-	1600
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	3,0	2,7
				1	2

3. CX2.03.00 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Pha thuốc, phun thuốc theo quy định.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.03.00	Phun thuốc trừ sâu bồn hoa	<i>Vật liệu:</i>		
		Thuốc trừ sâu	lít	0,015
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,167

Như

4. CX2.04.00 Bón phân và xử lý đất bồn hoa*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.

Bón đều phân vào gốc cây.

Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.04.00	Bón phân và xử lý đất bồn hoa	<i>Vật liệu:</i>		
		Phân vi sinh	kg	5
		Thuốc xử lý đất	kg	0,2
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,301

5. CX2.05.00 Duy trì bồn cảnh lá màu*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.

Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn.

Bón phân vi sinh

Phun thuốc trừ sâu cho cây.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.



Đơn vị tính: 100 m²/năm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Có hàng rào	Không hàng rào
CX2.05.00	Duy trì bồn cảnh lá mẫu	<i>Vật liệu:</i>			
		Cây cảnh	Cây	320	480
		Phân vi sinh	Kg	8,5	12
		Thuốc trừ sâu	lít	0,05	0,06
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	17,73	22,31
				1	2

6. CX2.06.00 Duy trì cây hàng rào, đường viên*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao quy định, làm cỏ vun gốc.

Bón phân vi sinh.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 m²/năm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Cao < 1 m	Cao ≥ 1 m
CX2.06.00	Duy trì cây hàng rào, đường viên	<i>Vật liệu:</i>			
		Phân vi sinh	kg	6,7	6,7
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	12,15	19,3
				1	2

7. CX2.07.00 Trồng dặm cây hàng rào, đường viền*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.

Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn, bón phân hữu cơ.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 m² trồng dặm/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
CX2.07.00	Trồng dặm cây hàng rào, đường viền	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước	Kg	0,15
		Phân vi sinh	kg	3,6
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,036

8. CX2.08.00 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đầm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình được quy định như sau:

Lượng nước tưới: 7 lít/m²; Số lần tưới 240 lần/năm.

Trường hợp số lần tưới thực tế ít hơn mức quy định nêu trên thì định mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với số lần tưới thực tế và chia cho số lần tưới quy định trong định mức.

a) CX2.08.10 Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy bơm

Đơn vị tính: 100 cây/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Bơm xăng	Bơm điện
CX2.08.10	Tưới nước giếng khoan cây ra hoa, tạo hình bằng máy bơm	<i>Vật liệu:</i>			
		Nước tưới	m ³	0,5	0,5
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,0966	0,1278
		<i>Máy thi công:</i>			
		Máy bơm chạy xăng 3 CV	ca	0,0966	-
		Máy bơm chạy điện 1,5KW	ca	-	0,1278
				1	2

b) CX2.08.20 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 cây/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.08.20	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước tưới	m ³	0,5
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,1917
				1

c) CX2.08.30 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 cây/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Xe bồn 5m ³	Xe bồn 8m ³
CX2.08.30	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn	<i>Vật liệu:</i> - Nước tưới	m ³	0,5	0,5
		<i>Nhân công:</i> - Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,1406	0,125
		<i>Máy thi công:</i> - Xe bồn	ca	0,0422	0,0243
				1	2

9. CX2.09.00 Duy trì cây cảnh trở hoa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối;

Bón phân vi sinh; phun thuốc trừ sâu cho cây;

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 cây/năm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.09.00	Duy trì cây cảnh trở hoa	<i>Vật liệu:</i>		
		Phân vi sinh	kg	40
		Thuốc trừ sâu	lít	0,44
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	46,35

Ghi chú: Đối với công tác duy trì cây cảnh tạo hình có trở hoa, định mức nhân công được nhân với hệ số K = 1,1.

MM 05

10. CX2.10.00 Trồng dặm cây cảnh trở hoa*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng dặm cây cảnh.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100 cây

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.10.00	Trồng dặm cây cảnh trở hoa	<i>Vật liệu:</i>		
		Cây giống	cây	100,0
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	13,5

11. CX2.11.00 Duy trì cây cảnh tạo hình*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; Cắt tỉa cây theo hình quy định. Bón phân vi sinh. Phun thuốc trừ sâu cho cây. Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 cây/năm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.11.00	Duy trì cây cảnh tạo hình	<i>Vật liệu:</i>		
		Phân vi sinh	Kg	40
		Thuốc trừ sâu	lít	0,33
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	38,52

12. CX2.12.00 Tưới nước cây cảnh trồng chậu*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu được quy định như sau:

Lượng nước tưới: 5 lít/cây; Số lần tưới 240 lần/năm.

Trường hợp số lần tưới thực tế ít hơn mức quy định nêu trên thì định mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với số lần tưới thực tế và chia cho số lần tưới quy định trong định mức.

a) CX2.12.10 Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Bơm xăng	Bơm điện
CX2.12.10	Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm	<i>Vật liệu:</i>			
		Nước tưới	m ³	0,3	0,3
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,0639	0,0895
		<i>Máy thi công:</i>			
		Máy bơm chạy xăng 3 CV	ca	0,0613	-
		Máy bơm chạy điện 1,5KW	ca	-	0,0831
				1	2

b) CX2.12.20 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.12.20	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước tưới	m ³	0,3
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,1406

Handwritten signature and initials

c) CX2.12.30 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Xe bồn 5m ³	Xe bồn 8m ³
CX2.12.30	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn	<i>Vật liệu:</i> Nước tưới	m ³	0,3	0,3
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,0895	0,1022
		<i>Máy thi công:</i> Xe bồn	ca	0,0281	0,0192
				1	2

13. CX2.13.00 Thay đất, phân chậu cảnh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.13.00	Thay đất, phân chậu cảnh	<i>Vật liệu:</i>		
		Đất mùn đen trộn cát mịn	m ³	2,0
		Phân vi sinh	kg	20,0
		Thuốc xử lý đất	kg	10,0
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	9,0

14. CX2.14.00 Duy trì cây cảnh trồng chậu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Cắt tỉa cành hoặc chồi mọc không thích hợp thực hiện 6lần/năm.

Bón phân vi sinh 2 lần/năm; phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗi đợt 2 lần.

Nhổ cỏ dại, xới tơi đất thực hiện 4 lần/năm.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 100 chậu/năm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.14.00	Duy trì cây cảnh trồng chậu	<i>Vật liệu:</i>		
		Phân vi sinh	kg	26,0
		Thuốc trừ sâu	lít	0,33
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	28,8

15. CX2.15.00 Trồng dặm cây cảnh trồng chậu

Đơn vị tính: 100 chậu trồng dặm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.15.00	Trồng dặm cây cảnh trồng chậu	<i>Vật liệu:</i>		
		Cây giống	cây	100
		Phân vi sinh	kg	5,0
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	9,0

16. CX2.16.00 Thay chậu hồng, vớ

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.16.00	Thay chậu hồng, vớ	<i>Vật liệu:</i>		
		Chậu cảnh	chậu	100
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	8,0

Handwritten signature and initials

17.CX2.17.00 Duy trì cây leo*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Làm cỏ xới gốc, rũ giàn, tưới nước.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu được quy định như sau:

Lượng nước tưới: 5 lít/cây; Số lần tưới 175 lần/năm.

Trường hợp số lần tưới thực tế ít hơn mức quy định nêu trên thì định mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với số lần tưới thực tế và chia cho số lần tưới quy định trong định mức.

Đơn vị tính: 10 cây/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.17.00	Duy trì cây leo	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước tưới	m ³	0,05
		Phân vi sinh	kg	0,067
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,108

CHƯƠNG III: DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT

Phân loại cây bóng mát:

Cây bóng mát mới trồng: Cây sau khi trồng được 90 ngày đến 2 năm.

Cây bóng mát trồng sau 2 năm:

Cây bóng mát loại 1: Cây cao $\leq 6m$ và có đường kính gốc cây $\leq 20\text{ cm}$

Cây bóng mát loại 2: Cây cao $\leq 12m$ và có đường kính gốc $\leq 50\text{ cm}$.

Cây bóng mát loại 3: Cây cao $> 12m$ hoặc có đường kính gốc $> 50\text{ cm}$.

1. CX3.01.00 Duy trì cây bóng mát mới trồng

Thành phần công việc:

Tưới nước ướt đầm gốc cây.

Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện trung bình 1 lần/năm.

Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi: dùng kéo (hoặc cưa) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 4 lần/năm.

Chống sửa cây nghiêng: thực hiện trung bình 2 lần/năm.

Vệ sinh quanh gốc cây: Nhổ cỏ dại quanh gốc cây, dọn dẹp rác quanh gốc cây thu gom vận chuyển đến chỗ nơi quy định, thực hiện 4 lần/năm.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 cây/năm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX3.01.00	Duy trì cây bóng mát mới trồng	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước tưới	m ³	2,4
		Phân vi sinh	kg	6,0
		Cây chống fi 60	cây	3
		Dây kẽm 1 mm	kg	0,02
		Vật liệu khác	%	1,5
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,044
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe bồn 5m ³	ca	0,108

Handwritten signature and mark

2. CX3.02.00 Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát (diện tích thảm cỏ bình quân 3m²/bồn)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Tưới nước bằng xe bồn.

Phát và xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.

Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.

Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ.

Trồng dặm cỏ 30%.

Bón phân hữu cơ thảm cỏ thực hiện trung bình 2 lần/năm.

Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cỏ được quy định như sau:

Lượng nước tưới: 20 lít/m²; Số lần tưới 240 lần/năm.

Trường hợp số lần tưới thực tế ít hơn mức quy định nêu trên thì định mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với số lần tưới thực tế và chia cho số lần tưới quy định trong định mức.

Đơn vị tính: 1 bồn/năm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX3.02.00	Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước tưới	m ³	4,83
		Cỏ giống	m ²	0,9
		Phân vi sinh	kg	0,378
		Thuốc xử lý đất	kg	0,06
		Vôi bột	kg	1,8
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	3,65
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe bồn 5m ³	ca	0,7406
		Máy cắt cỏ công suất 3 CV	ca	0,022

Mr. R

3. CX3.03.00 Duy trì cây bóng mát loại 1*Thành phần công việc:*

Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc; giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động;

Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm;

Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm;

Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm;

Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa cắt dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 cây/năm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX3.03.00	Duy trì cây bóng mát loại 1	<i>Vật liệu:</i>		
		Sơn	kg	0,02
		Xăng	lít	0,014
		Cây chống fi 60	cây	0,2
		Nẹp gỗ	cây	0,2
		Đinh	kg	0,005
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,405

4. CX3.04.00 Duy trì cây bóng mát loại 2*Thành phần công việc:*

Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.

Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

Tẩy chồi thực hiện trung bình 3 lần/năm.

Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.

Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 cây/năm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX3.04.00	Duy trì cây bóng mát loại 2	<i>Vật liệu:</i>		
		Sơn	kg	0,02
		Xăng	lít	0,014
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	2,55
		<i>Máy:</i>		
		Xe thang cao 12m	ca	0,038
		Cưa cầm tay	ca	0,238

5. CX3.05.00 Duy trì cây bóng mát loại 3

Thành phần công việc:

Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.

Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường.

Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 cây/năm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX3.05.00	Duy trì cây bóng mát loại 3	<i>Vật liệu:</i>		
		Sơn	kg	0,033
		Xăng	lít	0,0237
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	5,21

Như *10*

		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang cao 12m	ca	0,062
		Cửa máy	ca	0,396

6. CX3.06.00 Giải tỏa cành cây gãy

Thành phần công việc:

Cảnh giới giao thông.

Giải tỏa cành cây gãy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.

Cắt bằng vết cây gãy, sơn vết cắt.

Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về vị trí theo quy định.

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				Cây loại 1	Cây loại 2	Cây loại 3
CX3.06.00	Giải tỏa cành cây gãy	<i>Vật liệu:</i>				
		Sơn	kg	-	0,025	0,03
		Vật liệu khác	%	-	1,5	1,5
		<i>Nhân công:</i>				
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,27	1,08	1,8
		<i>Máy thi công:</i>				
		Cửa máy cầm tay	Ca	0,063	0,149	0,18
		Xe thang cao 12m	ca	-	0,024	0,032
				1	2	3

7. CX3.07.00 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao

Thành phần công việc:

Cảnh giới giao thông. Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tùy từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12m. Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định.

Handwritten signature and initials

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Cây loại 1	Cây loại 2
CX3.07.00	Cắt thấp tán, không chế chiều cao	<i>Vật liệu:</i>			
		Sơn	kg	0,125	0,15
		Xăng	kg	0,09	0,108
		Vật liệu khác	%	1,5	1,5
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	4,05	5,4
		<i>Máy thi công:</i>			
		Xe thang cao 12m	ca	0,135	0,18
		Ô tô tải 2,5 tấn	ca	0,1	0,1
				1	2

8. CX3.08.00 Gỡ phụ sinh cây cỏ thụ*Thành phần công việc:*

Cảnh giới giao thông.

Tháo dỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX3.08.00	Gỡ phụ sinh cây cỏ thụ	<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	7,2
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang cao 12m	ca	0,162
		Ô tô tải 2,5 tấn	ca	0,1

9. CX3.09.00 Giải tỏa cây gãy, đổ*Thành phần công việc:*

Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.

Chuẩn bị dụng cụ giao thông, cảnh giới giao thông.

Giải tỏa cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 5km, san phẳng hố đào gốc cây.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				Cây loại 1	Cây loại 2	Cây loại 3
CX3.09.00	Giải tỏa cành cây gãy, đổ	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	2,97	6,3	13,5
		<i>Máy thi công:</i> Ô tô có cầu tự hành 2,5T	ca	-	0,236	0,36
		Cưa máy cầm tay	ca	0,27	1,12	2,25
				1	2	3

10. CX3.10.00 Đốn hạ cây sâu bệnh*Thành phần công việc:*

Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.

Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ. Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng. Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, cự ly vận chuyển trong phạm vi 5km. Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.


Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				Cây loại 1	Cây loại 2	Cây loại 3
CX3.10.00	Đốn hạ cây sâu bệnh	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	2,92	11,43	19,35
		<i>Máy thi công:</i> Ô tô có cầu tự hành 2,5T	ca	-	0,282	0,394
		Cưa máy cầm tay	ca	0,5	1,48	2,97
		Xe thang cao 12m	ca	-	0,11	0,23
				1	2	3

11. CX3.11.00 Quét vôi gốc cây*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước tời vôi.

Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1 m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3 lần/năm.



Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 1 cây

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				Cây loại 1	Cây loại 2	Cây loại 3
CX3.11.00	Quét vôi gốc cây	<i>Vật liệu:</i>				
		Vôi	kg	0,16	0,57	1,14
		A dao	kg	0,003	0,011	0,022
		<i>Nhân công:</i>				
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,03	0,05	0,113
				1	2	3

dhur At

PHẦN III

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ CÔNG VIÊN, MĂNG XANH

1. CX4.01.00 Vệ sinh trong công viên, măng xanh

a) CX4.01.10 Quét rác

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ lao động;

Thực hiện quét rác và thu dọn rác đến vị trí tập kết, thời gian làm việc từ 5h-9h sáng;

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo khu vực quét rác phải sạch sẽ.

Đơn vị tính: 1.000m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				Đường bê tông xi măng	Đường nhựa	Đường gạch
CX4.01.10	Quét rác trong công viên, măng xanh	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,175	0,175	0,175
				1	2	3

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				Đường đan đá	Đường đất	Thảm cỏ
CX4.01.10	Quét rác trong công viên, măng xanh	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,175	0,328	0,434
				4	5	6

b) CX4.01.20 Nhặt rác

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ lao động;

Thực hiện nhặt rác;

Mu 15

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Nhặt rác sạch sẽ và thu dọn rác đến nơi tập kết

Đơn vị tính: 100m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Trong công viên	Thảm cỏ, bồn hoa, bồn cỏ, viền hàng rào
CX4.01.20	Nhặt rác trong công viên, mảng xanh	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,002	0,035
				1	2

Ghi chú:

Nhặt rác trong công viên được thực hiện sau khi đã hoàn thành công tác quét rác và chỉ nhặt rác sinh hoạt do người dân xả ra, không bao gồm rác lá cây rụng xuống;

Nhặt rác tại các mảng xanh được thực hiện vào những ngày không quét rác và các vị trí là mảng hoa kiểng, cây viền hàng rào không thể thực hiện quét rác.

c) CX4.01.30 Vệ sinh ghế ngồi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ lao động;

Lau rửa sạch ghế ngồi.

Yêu cầu kỹ thuật:

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: 10 ghế/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX4.01.30	Vệ sinh ghế ngồi	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,079

Như

d) CX4.01.40 Làm cỏ đường đi*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ lao động;

Làm sạch cỏ trên các lối đi;

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo không còn cỏ trên các lối đi.

Đơn vị tính: 1.000m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Đường đan đá	Đường gạch tự chèn
CX4.01.40	Làm cỏ đường đi	<i>Nhân công:</i> Bạc thợ bình quân 3,5/7	công	0,44	0,56
				1	2

2. CX4.02.00 Duy trì hồ phun và hồ không phun, hồ cảnh**a) CX4.02.10 Vệ sinh, thay nước***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ lao động;

Bơm hút sạch nước cũ bẩn, cọ rửa xung quanh hồ vét sạch bùn đất trong đáy hồ;

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định;

Bơm nước lại bể sau khi vệ sinh.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo hồ nước sạch, không có rác và bùn đất lắng đọng.

Đơn vị tính: 100m²/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX4.02.10	Vệ sinh, thay nước hồ phun và hồ không phun, hồ cảnh	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước	m ³	60
		Xà bông	kg	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	1,712
		<i>Máy thi công:</i>		
		Máy bơm chạy xăng 3CV	ca	0,856

b) CX4.02.20 Vận hành máy bơm hồ phun*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ làm việc;

Mở tủ điều khiển, bật/đóng công tắc vận hành máy bơm, kiểm tra an toàn điện. Kiểm tra, thông thụt béc phun. Vệ sinh tủ điện, kiểm tra an toàn điện;

Thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành công việc.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo máy bơm hoạt động bình thường, an toàn điện.

Đơn vị tính: 01 máy/ngày


Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX4.02.20	Vận hành máy bơm hồ phun	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,153

3. CX4.03.00 Duyệt trừ tượng*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ lao động; Lau chùi, cọ rửa tượng; Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công; chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo tượng được vệ sinh sạch sẽ.



Đơn vị tính: 01 tượng/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX4.03.10	Duy trì tượng (Tượng cao từ 2m – 4m; diện tích vệ sinh từ 4m ² – 6m ²)	Nhân công: Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,219

4.CX4.04.00 Bảo vệ công viên, mảng xanh*Thành phần công việc:*

Thực hiện bảo vệ 3 ca/ngày-đêm.

Yêu cầu kỹ thuật:

Bố trí lực lượng bảo vệ cho phù hợp, đảm bảo trật tự khu vực và tài sản mà đơn vị được giao quản lý.

Đơn vị tính: 01ha/ngày-đêm

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Công viên	Mảng xanh
CX4.04.00	Bảo vệ công viên, mảng xanh	Nhân công: Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	5	3
				1	2

4/hs
CĐ

PHẦN IV
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN TRỒNG MỚI CÂY XANH

1. CX5.01.00 Trồng, bảo dưỡng cây xanh

a) CX5.01.10 Đào đất hố trồng cây

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ tại nơi làm việc. Đào đất, xúc đất ra ngoài tập trung chuyển lên xe; thu dọn dụng cụ di chuyển đến vị trí tiếp theo. Thu gom rác, đá, xà bần (nếu có).

Yêu cầu kỹ thuật:

Hố đào phải đạt kích thước theo chỉ dẫn kỹ thuật.

Đơn vị tính: 01m³

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX5.01.10	Đào đất hố trồng cây	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,0/7	công	0,639

b) CX5.01.20 Vận chuyển đất, phân hữu cơ trồng cây

Thành phần công việc:

Vận chuyển đất trồng, phân hữu cơ từ vị trí tập kết đến từng hố trồng, cự ly bình quân 30m.

Yêu cầu kỹ thuật:

Vận chuyển đất trồng, phân hữu cơ không để rơi vãi xung quanh.

Đơn vị tính: 01 hố

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
			Kích thước hố trồng (cm)		
			50x50x50	80x80x80	100x100x100
CX5.01.20	<i>Vật liệu:</i>				
	Đất trồng	m ³	0,07	0,17	0,45
	Phân hữu cơ	kg	4	9	16
	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,0/7	công	0,036	0,0525	0,2
			1	2	3

Handwritten signature/initials

c) CX5.01.30 Trồng cây xanh*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ tại nơi làm việc;

Trồng cây vào hố, lấp đất. Lèn chặt đất, làm bồn, đóng cọc chống theo yêu cầu kỹ thuật;

Thu dọn dụng cụ, vệ sinh khu vực sau khi hoàn thành công việc.

Yêu cầu kỹ thuật:

Quy cách cây trồng đạt kích thước theo quy định về cây trồng trên đường phố;

Cây sau khi trồng xanh tốt bình thường, cây không bị nghiêng, cọc chống phải thẳng, các cây cọc phải cắt dài bằng nhau và tương đối đồng đều.

Đơn vị tính: 01cây

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				Kích thước bầu (cm)		
				Ø40	Ø60	Ø70
CX5.01.30	Trồng cây xanh	<i>Vật liệu:</i>				
		Cây trồng	cây	1	1	1
		Nẹp gỗ 2x7x40cm	cây	3	3	3
		Cọc chống cao 2,0m (đường kính giữa cây ≥ 6cm)	cây	3	3	3
		Đinh	kg	0,025	0,025	0,025
		<i>Nhân công:</i>				
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,0525	0,079	0,105
				1	2	3

d) CX5.01.40 Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng*Thành phần công việc:*

Được tính từ sau khi trồng xong đến lúc chăm sóc được 90 ngày để nghiệm thu;

Tưới nước, vun bồn, sửa cọc chống, dọn dẹp vệ sinh trong vòng 90 ngày.

Yêu cầu kỹ thuật:

Cây sau thời gian bảo dưỡng 90 ngày phát triển xanh tốt, cây không bị nghiêng;

Xung quanh gốc cây không có rác, cỏ dại, các chồi nhánh được cắt tỉa gọn.

Đơn vị tính: 01 cây/ 90 ngày

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Bơm điện 1,5KW	Bơm xăng 3CV
CX5.01.40	Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng	Nhân công:	công	0,685	0,685
		- Bậc thợ bình quân 3,5/7			
		Máy thi công:	ca	0,0792	
		- Máy bơm điện 1,5KW	ca		0,0396
		- Máy bơm xăng 3CV			
				1	2

Đơn vị tính: 01 cây/ 90 ngày

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Xe bồn	Nước máy
CX5.01.40	Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng	Vật liệu:	m ³	1,2	1,2
		Nước			
		Nhân công:	công	0,685	0,685
		Bậc thợ bình quân 3,5/7			
		Máy thi công:	ca	0,039	
		Xe bồn 5m ³			
				3	4

2. CX5.02.00 Trồng, bảo dưỡng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây)**a) CX5.02.10 Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây, diện tích bình quân 3m²/bồn)***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ lao động tại nơi làm việc;

Đào đất, xúc đất ra ngoài sâu 20cm;


Vận chuyển đất trồng và phân hữu cơ từ nơi tập trung đến các bồn, cự ly bình quân 100m;

Rải đất trồng và phân hữu cơ vào bồn. Trồng cỏ vào bồn theo yêu cầu kỹ thuật;

Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Cỏ trồng vào đúng diện tích bồn, đảm bảo sau khi trồng cỏ phát triển tốt.



Đơn vị tính: 01m²

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX5.02.10	Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây, diện tích bình quân 3m ² /bồn)	<i>Vật liệu:</i>		
		Cỏ lá gừng	m ²	1
		Đất trồng	m ³	0,2
		Phân hữu cơ	kg	2
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,047

b) CX5.02.20 Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc;

Tưới nước bằng xe bồn, chăm sóc, nhổ cỏ dại, dọn vệ sinh.

Yêu cầu kỹ thuật:

Bồn cỏ sau khi bảo dưỡng 30 ngày đạt độ phủ kín, đều, phát triển bình thường, cỏ xanh tươi, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, đạt độ cao đều 5cm.

Đơn vị tính: 01 bồn/30 ngày

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX5.02.20	Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước	m ³	0,9
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,285
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe bồn 5m ³	ca	0,027

3. CX5.03.00 Trồng mới và bảo dưỡng cây hoa, cây cảnh, cây hàng rào, thảm cỏ và chậu cảnh**a) CX5.03.10 Vận chuyển đất trồng cây***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ lao động;

Vận chuyển đất trồng từ nơi tập trung đến vị trí đổ, cự ly bình quân 100m;

Ban gạt đất để trồng hoa, cỏ, cây cảnh.

Yêu cầu kỹ thuật:

Chiều dày đất trồng tối thiểu để trồng cỏ là 10cm, để trồng hoa, cây cảnh là 20cm.

Đơn vị tính: 01m³

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX5.03.10	Vận chuyển đất trồng cây	Vật liệu:		
		Đất trồng	m ³	1
		Nhân công: Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,197

b) CX5.03.20 Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động; vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc;

Vận chuyển cây giống bằng thủ công đến hố trồng (cự ly bình quân 30m);

Rãi phân hữu cơ;

Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ;

Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Trồng thẳng cây, lèn chặt gốc; đóng cọc chống (đường kính 6 cm, chiều dài 1,5 m), buộc giữ vào thân cây bằng dây nylon; tưới bảo dưỡng, đảm bảo cây sau khi trồng được tháo bao bó bầu, cây không bị gãy cành, phát triển bình thường.

Đơn vị tính: 01 cây

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức						
			Kích thước bầu (cm)						
			15x15	20x20	30x30	40x40	50x50	60x60	70x70
CX5.03.20	Vật liệu:								
	Cây trồng	cây	1	1	1	1	1	1	1
	Dây nylon	kg	0,025	0,025	0,035	0,045	0,07	0,075	0,1
	Cọc chống	cây	1	1	1	1	3	3	3
	Phân hữu cơ	kg	2	2,5	3	5	6	7,5	9
	Nhân công:								
	Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,03	0,0349	0,0525	0,071	0,105	0,145	0,193
			1	2	3	4	5	6	7

c) CX5.03.30 Trồng cây trang trí**CX5.03.31 Trồng hoa giỏ***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động; vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc;

Vận chuyển cây giống bằng thủ công đến hố trồng (cự ly bình quân 30m);

Rải phân hữu cơ (3kg/m^2);

Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ;

Chùi rửa dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng, thu dọn rác trong phạm vi 30m.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo hoa giỏ sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh. Tùy theo chủng loại phải có hoa và tạo được màu sắc. Hoa không bị dập, gãy, màu sắc hài hòa.

Đơn vị tính: 10m^2

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX5.03.31	Trồng hoa giỏ	<i>Vật liệu:</i>		
		Hoa giỏ	giỏ	160
		Phân hữu cơ	kg	30
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,219

CX5.03.32: Trồng cây lá màu, bồn cảnh*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động; vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc;

Vận chuyển cây giống bằng thủ công đến hố trồng (cự ly bình quân 30m);

Rải phân hữu cơ (3kg/m^2);

Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ;

Chùi rửa dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng, thu dọn rác trong phạm vi 30m.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo giỏ hoa, cây lá màu sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX5.03.32	Trồng cây lá màu, bồn cảnh	<i>Vật liệu:</i>		
		Cây lá màu	giò	1.600
		Phân hữu cơ	kg	300
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	3,15

d. CX5.03.40: Trồng cây hàng rào*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động; vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc;

Vận chuyển cây giống bằng thủ công đến hố trồng (cự ly bình quân 30m);

Rãi phân hữu cơ (3kg/m²);

Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ;

Chùi rửa dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX5.03.40	Trồng cây hàng rào	<i>Vật liệu:</i>		
		Cây hàng rào (3-5 cành/giò)	giò	2.500
		Phân hữu cơ	kg	300
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	3,15

e) CX5.03.50 Trồng cỏ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động;

Vận chuyển cỏ, phân hữu cơ bằng thủ công đến vị trí trồng (cự ly bình quân 30m);

Rãi đều phân hữu cơ trên diện tích trồng cỏ (2kg/m²);

Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ;

Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cỏ sau khi trồng đạt độ phủ đều, phát triển bình thường, cỏ xanh tươi, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, đạt độ cao đều 05 cm.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Cỏ lá gừng	Cỏ nhung
CX5.03.50	Trồng cỏ	<i>Vật liệu:</i>			
		Cỏ giống	m ²	100	100
		Phân hữu cơ	kg	200	200
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2,19	3,15
				1	2

h) CX5.03.60 Trồng cây vào chậu*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động; vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc;

Đổ đất phân vào chậu, trồng cây vào chậu theo yêu cầu kỹ thuật;

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, chùi rửa dụng cụ cất vào nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng vào chậu phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 01 chậu

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
			Kích thước chậu (cm)			
			30x30	50x50	70x70	80x80
CX5.03.60	<i>Vật liệu:</i>					
	Cây	cây	1	1	1	1
	Đất	m ³	0,0081	0,0375	0,1029	0,1536
	Phân hữu cơ	kg	0,4	2	6	9
	<i>Nhân công:</i>					
	Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,022	0,039	0,098	0,131
			1	2	3	4

1/1-2

g) CX5.03.70 Bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào*Thành phần công việc:*

Tưới bảo dưỡng 30 ngày sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Sau thời gian bảo dưỡng 30 ngày, thảm cỏ, cây trang trí phát triển bình thường, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, được cắt tỉa gọn theo quy định; thảm cỏ phải đạt độ phủ kín đều, phát triển bình thường, cỏ xanh tươi, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, đạt độ cao đều.

CX5.03.71 Bể nước giếng khoan*Đơn vị tính: 100m²*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Bơm xăng 3CV	Bơm điện 1,5KW
CX5.03.71	Bể nước giếng khoan	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2,37	2,37
		<i>Máy thi công:</i> Máy bơm chạy xăng 3CV	ca	0,904	
		Máy bơm chạy điện 1,5KW	ca		0,72
				1	2

CX5.03.72 Bể thủ công*Đơn vị tính: 100m²*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX5.03.72		<i>Vật liệu:</i> Nước	m ³	30
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2,88
				3

CX5.03.73 Bể xe bồn*Đơn vị tính: 100m²*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Xe bồn 5m ³	Xe bồn 8m ³
CX5.03.73	Bể xe bồn	<i>Vật liệu:</i>	m ³	30	30
		Nước			
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	4,74	4,32
		<i>Máy thi công:</i>			
		Xe bồn	ca	2,37	1,4
				4	5

h) CX5.03.80 Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh trồng hoa, cảnh tạo hình, cây cảnh trồng chậu*Thành phần công việc:*

Tưới bảo dưỡng 30 ngày sau khi trồng;

Tưới rót vào gốc cây, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo đủ lượng nước cho cây sinh trưởng tốt.

CX5.03.81 Bể nước giếng khoan*Đơn vị tính: 100 cây*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Bơm xăng 3CV	Bơm điện 1,5KW
CX5.03.81	Bể nước giếng khoan	<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2,37	2,37
		<i>Máy thi công:</i>			
		Máy bơm chạy xăng 3CV	ca	0,315	
		Máy bơm chạy điện 1,5KW	ca		0,489
				1	2

08

Handwritten signature

CX5.03.82 Bể thủ công*Đơn vị tính: 100 cây*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX5.03.82	Bể thủ công	<i>Vật liệu:</i> Nước	m ³	10
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2,94
				3

CX5.03.83 Bể xe bồn*Đơn vị tính: 100 cây*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Xe bồn 5m ³	Xe bồn 8m ³
CX5.03.83	Bể xe bồn	<i>Vật liệu:</i> Nước	m ³	10	10
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2,295	2,193
		<i>Máy thi công:</i> Xe bồn	ca	0,66	0,393
				4	5

4. CX5.04.00 Đánh số cây xanh*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ;

Xác định cây và vị trí đánh số, làm sạch vị trí cần sơn, cố định bảng số, sơn số;

Ghi chép, thu dọn dụng cụ, vệ sinh hiện trường.

Đơn vị tính: 10 cây

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX5.04.00	Đánh số cây xanh	<i>Vật liệu</i> Sơn trắng	kg	0,055
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,131



PHẦN V ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

1. CX6.01.00 Vận hành hệ thống tưới nước tự động

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ làm việc, kiểm tra lưới điện hệ thống tưới nước. Kiểm tra các bộ phận, linh kiện của tủ điện; cài đặt các chế độ hoạt động; Khởi động hệ thống tưới;

Di chuyển, quan sát từng đầu phun – vòi (béc) phun để nhận dạng tình trạng bất thường của đầu phun – vòi (béc) phun như nghẹt, nứt, lỏng, lệch, mất. Xử lý tình trạng bất thường (nếu có) các đầu phun – vòi (béc) phun (đối với bất thường nhỏ có thể thực hiện ngay);

Kết thúc tưới, ghi chép nhật ký, kiến nghị sửa chữa, thay thế nếu cần thiết. Thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành công việc, lau rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường, an toàn điện.

Thời gian: Hàng ngày.

Đơn vị tính: kênh/lần.

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian tưới 1 kênh/ Định mức	
				20 phút	25 phút
CX6.01.00	Vận hành hệ thống tưới nước tự động	<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,023	0,026
		<i>Máy thi công:</i>			
		Máy bơm nước	ca	0,042	0,052
				1	2

2. CX6.02.00 Vận hành hệ thống tưới nước bán tự động

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra hệ thống, vận hành máy bơm; Kiểm tra điều chỉnh các béc tưới đúng yêu cầu; Kiểm tra thời gian tưới, đóng, mở chuyển van tưới;

th

Di chuyển, quan sát từng đầu phun – vòi (béc) phun để nhận dạng tình trạng bất thường của đầu phun – vòi (béc) phun như nghẹt, nứt, lỏng, lệch, mất. Xử lý tình trạng bất thường (nếu có) các đầu phun – vòi (béc) phun (đối với bất thường nhỏ có thể thực hiện ngay);

Kết thúc tưới, ghi chép, kiến nghị sửa chữa, thay thế nếu cần thiết. Thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành công việc, lau rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường, an toàn điện.

Thời gian: Hàng ngày.

Đơn vị tính: kênh/lần.

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian tưới 1 kênh/ Định mức	
				20 phút	25 phút
CX6.02.00	Vận hành hệ thống tưới nước bán tự động	<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,033	0,035
		<i>Máy thi công:</i>			
		Máy bơm nước	ca	0,042	0,052
				1	2

3. CX6.03.00 Vệ sinh vòi (béc) phun của hệ thống tưới nước tự động và bán tự động.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ làm việc. Vệ sinh đầu vòi (béc) phun. Kiến nghị sửa chữa, thay thế nếu hư hỏng. Thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành công việc, lau rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo các vòi (béc) phun hoạt động bình thường.

Tần suất thực hiện: Theo quy định của nhà sản xuất.

Đơn vị tính: 10 cái/lần.

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX6.03.00	Vệ sinh vòi (béc) phun của hệ thống tưới nước tự động và bán tự động	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,032

MS (H)

4. CX6.04.00 Kiểm tra bộ phận cảm ứng mưa của hệ thống tưới nước tự động.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ làm việc. Bật máy bơm. Đổ nước vào bộ cảm ứng mưa (khi trời không mưa) để kiểm tra. Làm khô bộ phận cảm ứng mưa và kiểm tra lại. Thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành công việc. Kiến nghị thay thế, sửa chữa (nếu cần thiết).

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo phát hiện ra các hư hỏng hoặc các hoạt động không bình thường của bộ phận cảm ứng mưa – hệ thống tưới nước tự động.

Tần suất thực hiện: Theo quy định của nhà sản xuất.

Đơn vị tính: cái/lần.

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX6.04.00	Kiểm tra bộ phận cảm ứng mưa của hệ thống tưới nước tự động	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,022

5. CX6.05.00 Kiểm tra, vệ sinh van điện từ của hệ thống tưới nước tự động.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ làm việc; Kiểm tra, vệ sinh van điện từ theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành công việc; Ghi chép và báo cáo các hư hỏng của van (nếu có).

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo van hoạt động bình thường.

Tần suất thực hiện: Theo quy định của nhà sản xuất.

Đơn vị tính: cái/lần.

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX6.05.00	Kiểm tra, vệ sinh van điện từ của hệ thống tưới nước tự động	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,045

thư *CR*

MỤC LỤC

Mã hiệu	Nội dung	Trang
Phần I	Thuyết minh định mức	2
Phần II	Định mức dự toán duy trì cây xanh	4
Chương I	Duy trì thảm cỏ	4
CX1.01.00	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)	4
CX1.01.10	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm	4
CX1.01.20	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công	5
CX1.01.30	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn	5
CX1.01.40	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng máy bơm	5
CX1.01.50	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng thủ công	6
CX1.01.60	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng xe bồn	6
CX1.02.00	Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)	6
CX1.02.10	Phát thảm cỏ bằng máy	7
CX1.02.20	Phát thảm cỏ thủ công	7
CX1.03.00	Xén lề cỏ	7
CX1.04.00	Làm cỏ tạp	8
CX1.05.00	Trồng dặm cỏ	8
CX1.06.00	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ	9
CX1.07.00	Bón phân thảm cỏ	9
Chương II	Duy trì cây trang trí	11
CX2.01.00	Duy trì bồn hoa	11
CX2.01.10	Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm	11
CX2.01.20	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công	12
CX2.01.30	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn	12
CX2.02.00	Công tác thay hoa bồn hoa	12

CX2.03.00	Phun thuốc trừ sâu bồn hoa	13
CX2.04.00	Bón phân và xử lý đất bồn hoa	14
CX2.05.00	Duy trì bồn cảnh lá màu	14
CX2.06.00	Duy trì cây hàng rào, đường viền	15
CX2.07.00	Trồng dặm cây hàng rào, đường viền	15
CX2.08.00	Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình	16
CX2.08.10	Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy bơm	17
CX2.08.20	Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công	17
CX2.08.30	Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn	18
X2.09.00	Duy trì cây cảnh trở hoa	18
CX2.10.00	Trồng dặm cây cảnh trở hoa	19
CX2.11.00	Duy trì cây cảnh tạo hình	19
CX2.12.00	Tưới nước cây cảnh trồng chậu	19
CX2.12.10	Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm	20
CX2.12.20	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công	20
CX2.12.30	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn	21
CX2.13.00	Thay đất, phân chậu cảnh	21
CX2.14.00	Duy trì cây cảnh trồng chậu	21
CX2.15.00	Trồng dặm cây cảnh trồng chậu	22
CX2.16.00	Thay chậu hỏng, vỡ	22
CX2.17.00	Duy trì cây leo	23
Chương III	Duy trì cây bóng mát	24
CX3.01.00	Duy trì cây bóng mát mới trồng	24
CX3.02.00	Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát (diện tích thảm cỏ bình quân 3m ² /bồn)	25
CX3.03.00	Duy trì cây bóng mát loại 1	26
CX3.04.00	Duy trì cây bóng mát loại 2	26
CX3.05.00	Duy trì cây bóng mát loại 3	27
CX3.06.00	Giải tỏa cành cây gãy	28
CX3.07.00	Cắt thấp tán, khống chế chiều cao	28
CX3.08.00	Gỡ phụ sinh cây cỏ thụ	29

CX3.09.00	Giải tỏa cây gãy, đổ	29
CX3.10.00	Đốn hạ cây sâu bệnh	30
CX3.11.00	Quét vôi gốc cây	30
Phần III	Định mức dự toán duy trì công viên, mảng xanh	32
CX4.01.00	Vệ sinh trong công viên, mảng xanh	32
CX4.01.10	Quét rác	32
CX4.01.20	Nhặt rác	32
CX4.01.30	Vệ sinh ghế ngồi	33
CX4.01.40	Làm cỏ đường đi	34
CX4.02.00	Duy trì hồ phun và hồ không phun, hồ cảnh	34
CX4.02.10	Vệ sinh, thay nước	34
CX4.02.20	Vận hành máy bơm hồ phun	35
CX4.03.00	Duy trì tượng	35
CX4.04.00	Bảo vệ công viên, mảng xanh	36
Phần IV	Định mức dự toán trồng mới cây xanh	37
CX5.01.00	Trồng, bảo dưỡng cây xanh	37
CX5.01.10	Đào đất hố trồng cây	37
CX5.01.20	Vận chuyển đất, phân hữu cơ trồng cây	37
CX5.01.30	Trồng cây xanh	38
CX5.01.40	Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng	38
CX5.02.00	Trồng, bảo dưỡng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây)	39
CX5.02.10	Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây, diện tích bình quân 3m ² /bồn)	39
CX5.02.20	Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng	40
CX5.03.00	Trồng mới và bảo dưỡng cây hoa, cây cảnh, cây hàng rào, thảm cỏ và chậu cảnh	40
CX5.03.10	Vận chuyển đất trồng cây	40
CX5.03.20	Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trở hoa	41
CX5.03.30	Trồng cây trang trí	42
CX5.03.31	Trồng hoa giỏ	42
CX5.03.32	Trồng cây lá màu, bồn cảnh	42
CX5.03.40	Trồng cây hàng rào	43

CX5.03.50	Trồng cỏ	43
CX5.03.60	Trồng cây vào chậu	44
CX5.03.70	Bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào	45
CX5.03.71	Bằng nước giếng khoan	45
CX5.03.72	Bằng thủ công	45
CX5.03.73	Bằng xe bồn	46
CX5.03.80	Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh trồng hoa, cảnh tạo hình, cây cảnh trồng chậu	46
CX5.03.81	Bằng nước giếng khoan	46
CX5.03.82	Bằng thủ công	47
CX5.03.83	Bằng xe bồn	47
CX5.04.00	Đánh số cây xanh	47
Phần V	Định mức dự toán một số công tác khác	48
CX6.01.00	Vận hành hệ thống tưới nước tự động	48
CX6.02.00	Vận hành hệ thống tưới nước bán tự động	48
CX6.03.00	Vệ sinh vòi (béc) phun của hệ thống tưới nước tự động và bán tự động	49
CX6.04.00	Kiểm tra bộ phận cảm ứng mưa của hệ thống tưới nước tự động	50
CX6.05.00	Kiểm tra, vệ sinh van điện từ của hệ thống tưới nước tự động	50

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

**PHỤ LỤC 02: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2024/QĐ-UBND
ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)*

NĂM 2024

14/10

PHẦN I THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC

I. CĂN CỨ LẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Văn bản số 5898/BXD-KTXD ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Xây dựng về việc định mức dịch vụ sự nghiệp công bổ sung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

II. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Nội dung định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm mức hao phí vật liệu, mức hao phí nhân công và mức hao phí máy, thiết bị thi công.

1. Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, phụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo yêu cầu kỹ thuật của công việc đó. Trong định mức đã kể đến hao hụt trong quá trình thi công.

2. Mức hao phí nhân công:

Là mức hao phí lao động cần thiết tính bằng ngày công lao động trực tiếp, để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo đúng theo yêu cầu quy trình kỹ thuật của công việc đó.

3. Mức hao phí máy, thiết bị thi công:

Là mức hao phí máy cần thiết (kể cả máy chính, máy phụ và máy công cụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác.

III. KẾT CẤU CỦA TẬP ĐỊNH MỨC

Định mức được trình bày theo nhóm, loại của các công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Mỗi định mức được trình bày gồm thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng được kết cấu thành 2 phần:

1. Phần I: Thuyết minh định mức.

2. Phần II: Định mức dự toán. gồm 08 chương:

a) Chương I: Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn.

Handwritten signature/initials

b) Chương II: Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện.

c) Chương III: Lắp đặt các loại đèn sân vườn.

d) Chương IV: Lắp đặt đèn trang trí.

e) Chương V: Duy trì lưới điện chiếu sáng.

h) Chương VI: Duy trì trạm đèn.

g) Chương VII: Một số công tác khác.

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

du ca

PHẦN II
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
CHƯƠNG I
LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CÀN ĐÈN, CHOÁ ĐÈN

1. CS.1.01.00 Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột gang.

Thành phần công việc:

Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.

Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.

Đào mả, hố móng.

Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức				
				Cột bê tông chiều cao cột (m)		Cột thép, cột gang chiều cao cột (m)		
				≤ 10	> 10	≤ 8	≤ 10	≤ 12
CS.1.01.1	Lắp dựng cột đèn bằng thủ công	<i>Vật liệu:</i> Cột đèn	cột	1	1	1	1	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	4,5	5	3	4,5	5
CS.1.01.2	Lắp dựng cột đèn bằng máy	<i>Vật liệu:</i> Cột đèn	cột	1	1	1	1	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2,5	3,5	2,5	2,5	3
		<i>Máy thi công:</i> Cần trục ô tô sức nâng 3 tấn	ca	0,15	0,20	0,10	0,10	0,15
CS.1.01.3	Vận chuyển cột đèn	<i>Máy thi công:</i>	ca	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

th At

		Ô tô tải 10 tấn						
		Cần trục ô tô sức nâng 3 tấn	ca	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
				1	2	3	4	5

2. CS.1.02.00 Lắp chụp đầu cột

a) CS.1.02.10 Lắp chụp đầu cột mới

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 chiếc

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Chiều dài cột (m) ≤ 10,5	Chiều dài cột (m) > 10,5
CS.1.02.1	Lắp chụp đầu cột (cột mới)	<i>Vật liệu:</i> Chụp đầu cột (cột mới)	bộ	1	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,5	0,55
		<i>Máy thi công:</i> Xe nâng chiều cao nâng: tới 12m	ca	0,15	
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 18m	ca		0,15
				1	2

b) CS.1.02.20 Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn.

Tháo kéo lại dây.

Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn.

Mu

Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 chiếc

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.1.02.2	Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)	<i>Vật liệu:</i>		
		Chụp đầu cột tận dụng	bộ	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,5
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe nâng 12m	ca	0,15

3. CS.1.03.00 Lắp cần đèn các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

Cắt điện, giám sát an toàn lao động.

Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.1.03.10 Lắp cần đèn Φ60

Đơn vị tính: 1 cần đèn

Đơn vị tính: 1 cần đèn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				Chiều dài cần đèn (m) ≤ 2,8 m	Chiều dài cần đèn (m) ≤ 3,2 m	Chiều dài cần đèn (m) ≤ 3,6 m
CS.1.03.1	Lắp cần đèn Φ 60	<i>Vật liệu:</i>				
		Cần đèn	bộ	1	1	1
		<i>Nhân công:</i>				
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,95	1,05	1,14
		<i>Máy thi công:</i>				
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 12m	ca	0,15	0,15	0,15
				1	2	3

la nt

b) CS.1.03.20 Lắp cần đèn chữ S

Đơn vị tính: 1 cần đèn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Chiều dài cần đèn (m) ≤ 2,8	Chiều dài cần đèn (m) ≤ 3,2
CS.1.03.2	Lắp cần đèn chữ S	Vật liệu:			
		Cần đèn chữ S	bộ	1	1
		Tay bắt cần	Cái	1	1
		Bulong M16x250	Bộ	4	4
		Nhân công:			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	1	1,15
		Máy thi công:			
Xe nâng chiều cao nâng: tới 12m	ca	0,17	0,17		
				1	2

c) CS.1.03.30 Lắp cần đèn sợi tóc $\Phi 48$

Đơn vị tính: 1 cần đèn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Chiều dài cần đèn (m) ≤ 1,5	Chiều dài cần đèn (m) ≤ 2,0
CS.1.03.3	Lắp cần đèn sợi tóc Φ 48	<i>Vật liệu:</i>			
		Cần đèn	bộ	1	1
		Bulong M16x250	cái	2	2
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,8	0,8
		<i>Máy thi công:</i>			
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 9m	ca	0,1	0,1
			1	2	

4. CS.1.04.10 Lắp choá đèn (lắp lớp), chao cao áp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển đến nơi lắp đặt trong phạm vi 500m

Kiểm tra, thử bóng và choá đèn

Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh

Đơn vị tính: 1 choá

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				Choá cao áp ở độ cao		Chao cao áp	Choá huỳnh quang
				≤ 12m	>12m		
CS.1.04.1	Lắp choá đèn (lắp lớp), chao cao áp	<i>Vật liệu:</i> Choá đèn	bộ	1	1	1	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,5	0,7	0,3	0,5
		<i>Máy thi công:</i> Xe nâng chiều cao nâng: tới 12m	ca	0,15		0,15	0,15
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 18m	ca		0,15		
				1	2	3	4

5. CS.1.05.00 Lắp các loại xà, sứ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m

Đánh dấu đúng kích thước lỗ

Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao

Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Handwritten signature/initials

a) CS.1.05.10 Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.1.05.1	Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp	<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,25
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều cao thang: tới 9m	ca	0,15

b) CS.1.05.20 Lắp xà dọc

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.1.05.2	Lắp xà dọc	<i>Vật liệu:</i>		
		Xà dọc	bộ	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,25
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài thang: tới 12m	ca	0,15

c) CS.1.05.30 Lắp xà ngang bằng máy

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Loại xà ≤ 1m	Loại xà > 1m
CS.1.05.3	Lắp xà ngang bằng máy	<i>Vật liệu:</i>			
		Xà ngang	bộ	1	1
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,40	0,50
		<i>Máy thi công:</i>			
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,10	0,10
				1	2

d) CS.1.05.40 Lắp xà ngang bằng thủ công*Đơn vị tính: 1 bộ*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Loại xà ≤ 1m	Loại xà ≤ 1m
CS.1.05.4	Lắp xà ngang bằng thủ công	<i>Vật liệu:</i>			
		Xà ngang	bộ	1	1
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,8	1,0
				1	2

Ghi chú:

Định mức trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì định mức nhân công điều chỉnh với hệ số 0,8.

Nếu lắp xà kép, xà nèo thì định mức nhân công điều chỉnh với hệ số 1,2.

6. CS.1.06.00 Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ nèo*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m

Đóng cọc tiếp địa

Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa

Đấu nối tiếp địa vào cột đèn

Đấu nối vào dây trung tính lưới điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.1.06.10 Làm tiếp địa cho cột điện*Đơn vị tính: 1 bộ*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.1.06.1	Làm tiếp địa cho cột điện	<i>Vật liệu:</i>		
		Cọc tiếp địa có râu	bộ	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,47

b) CS.1.06.20 Làm tiếp địa lắp lại cho lưới điện cáp ngầm

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.1.06.2	Làm tiếp địa lắp lại cho lưới điện cáp ngầm	<i>Vật liệu:</i>		
		Tiếp địa 6 cọc	bộ	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,4
		<i>Máy thi công:</i>		
		Máy hàn 23KW	ca	0,1

c) CS.1.06.30 Làm tiếp địa lắp lại cho lưới điện cáp treo

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.1.06.3	Làm tiếp địa lắp lại cho lưới điện cáp treo	<i>Vật liệu:</i>		
		Tiếp địa	bộ	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,5
		<i>Máy thi công:</i>		
		Máy hàn 23KW	ca	0,3
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,15

14/05

CHƯƠNG II

KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUÒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT LẮP CỬA CỘT - LUÒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN

1. CS.2.01.10 Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí

Cảnh giới, giám sát an toàn

Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ

Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp

Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Tiết diện dây 6 ÷ 25mm ²	Tiết diện dây 26 ÷ 50mm ²
CS.2.01.00	Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng	<i>Vật liệu:</i>			
		Dây, cáp điện	m	101,5	101,5
		Thép văng Ø4 mạ kẽm	m		101,5
		Thép buộc Ø1,5 mạ kẽm	kg		1,5
		Băng dính	cuộn	1	1
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,50	2,50
		<i>Máy thi công:</i>			
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,25	1,00
				1	2

Ghi chú:

Kéo dây tiết diện > 25 mm², cáp tiết diện > 50mm² thì định mức nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.

1/10 1/1

2. CS.2.02.00 Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha

Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp

Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

a) CS.2.02.10 Làm đầu cáp khô*Đơn vị tính: 1 đầu cáp*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.2.02.1	Làm đầu cáp khô	<i>Vật liệu:</i> Đầu cốt đồng	bộ	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,4

b) CS.2.02.20 Lắp cầu chì đuôi cá*Đơn vị tính: 1 cầu chì*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.2.02.2	Lắp cầu chì đuôi cá	<i>Vật liệu:</i> Cầu chì	cái	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,25

3) CS.2.03.10 Rải cáp ngầm*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, đưa lô cáp vào vị trí

Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí

Đặt lưới bảo vệ

Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.2.03.1	Rải cáp ngầm	<i>Vật liệu:</i> Cáp ngầm	m	101,5
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	1,5

1/10/18

4. CS.2.04.10 Luồn cáp cửa cột*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng

Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp

Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột

Lắp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 đầu cáp

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.2.04.1	Luồn cáp cửa cột	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,25

5. CS.2.05.00 Đánh số cột**a) CS.2.05.10 Đánh số cột bê tông ly tâm***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 10 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.2.05.1	Đánh số cột BTLT	<i>Vật liệu:</i>		
		Sơn đen	kg	0,14
		Sơn trắng	kg	0,7
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3/7	công	1,7

b) CS.2.05.20 Đánh số cột thép*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 10 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.2.05.2	Đánh số cột thép	<i>Vật liệu:</i>		
		Sơn xít	kg	0,14
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3/7	công	1,7

6. CS.2.06.00 Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột**a) CS.2.06.10 Lắp bảng điện cửa cột***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột

Định vị và lắp bulông

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bảng

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.2.06.1	Lắp bảng điện cửa cột	<i>Vật liệu:</i>		
		Bảng điện	bảng	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,15

b) CS.2.06.20 Lắp cửa cột*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột

Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột

Lắp cửa cột

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cửa

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị		Định mức
CS.2.06.2	Lắp cửa cột	<i>Vật liệu:</i>			
		Cửa cột	cửa		1
		Que hàn	kg		0,2
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công		0,30
		<i>Máy thi công:</i>			
		Máy hàn 14 kw	ca		0,1

7. CS.2.07.00 Luồn dây lên đèn*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.2.07.10 Luồn dây từ cáp treo lên đèn*Đơn vị tính: 100 m*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.2.07.10	Luồn dây từ cáp treo lên đèn	<i>Vật liệu:</i>		
		Dây dẫn	m	101,5
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2,5
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	1,00

b) CS.2.07.20 Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn*Đơn vị tính: 100 m*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.2.07.20	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn	<i>Vật liệu:</i>		
		Dây dẫn	m	101,5
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2,5

8. CS.2.08.00 Lắp giá đỡ tủ, tủ điện điều khiển chiếu sáng**a) CS.2.08.10 Lắp giá đỡ tủ***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí

Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

me H

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.2.08.1	Lắp giá đỡ tủ	<i>Vật liệu:</i> Giá đỡ tủ	bộ	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2,5

b) CS.2.08.20 Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, mặt bằng xác định vị trí

Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ

Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.2.08.2	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng	<i>Vật liệu:</i> Tủ điện	bộ	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2,35

Ghi chú: Trường hợp lắp đặt tủ điện ở độ cao $\geq 2\text{m}$ được bổ sung định mức máy thi công (xe thang 9m) bằng 0,2 ca

CHƯƠNG III
LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN

1. CS.3.01.10 Lắp dựng cột đèn sân vườn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m

Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Lắp đặt bằng thủ công	Lắp đặt bằng cơ giới
CS.3.01.1	Lắp dựng cột đèn sân vườn	<i>Vật liệu:</i> Cột đèn	cột	1	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	3	1,5
		<i>Máy thi công:</i> Cần trục ô tô sức nâng 3 Tấn	ca	-	0,2
				1	2

2. CS.3.02.10 Lắp đặt đèn lồng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ vật tư

Đục lỗ bắt tay đèn lồng

Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn

Kiểm tra hoàn thiện

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.3.02.1	Lắp đặt đèn lồng	<i>Vật liệu:</i> Đèn lồng	bộ	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,6
		<i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9 m	ca	0,15

Me H

3. CS.3.03.10 Lắp đặt đèn cầu, đèn nắm, đèn chiếu sáng thảm cỏ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ vật tư

Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Kiểm tra hoàn thiện

Vệ sinh, hoàn thiện mặt bằng.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				Đèn cầu	Đèn nắm	Đèn chiếu sáng thảm cỏ
CS.3.03.1	Lắp đặt đèn cầu, đèn nắm, đèn chiếu sáng thảm cỏ	<i>Vật liệu:</i> Đèn <i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7 <i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9 m	bộ	1	1	1
			công	0,2	0,3	0,6
			ca	0,15	0,15	-
				1	2	3

Đến 1/4